

設 計 書

	室 長		副 参 事		担 当		設計担当者
年 度	令 和 7 年 度				作成年月日	令和 年 月 日	
事 業 名	秋田駅東西連絡自由通路止水板整備				事 業 概 要 本事業は、雄物川下流圏域水災害対策プロジェクトの一環として、秋田駅東西連絡自由通路の昇降機および電気設備について、浸水リスクが高い箇所における浸水被害を防止し、バリアフリー機能や通路としての機能を維持することを目的とした止水板を整備する。		
履 行 場 所	秋田市櫛山字長沼 2 7 番地 3 ほか						
設 計 金 額							
財 源 区 分							
履 行 期 限	契約締結日の翌日から 令和 8 年 1 月 3 0 日 まで						

内 訳 書

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数		単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
事業名：秋田駅東西連絡自由通路止水板整備							
I. 直接事業費							
1 止水板整備費		1	--	式			
2 保管場所整備費		1	--	式			
直接事業費計							
II. 共通仮設費		1	--	式			
純事業費							
III. 現場管理費		1	--	式			
事業原価							
IV. 一般管理費等		1	--	式			
事業価格							
V. 消費税等相当額		10	--	%			
事 業 費							

明細書第1号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
1 止水板整備費						
(1) 東口人工地盤 エレベーター	脱着式止水板	1 . 0	式			代価表第1号
(2) 東口エレベーター	脱着式止水板	1 . 0	式			代価表第2号
(3) 東口エスカレーター	脱着式止水板	1 . 0	式			代価表第3号
(4) 東口第1電気室	脱着式止水板	1 . 0	式			代価表第4号
(5) 東口分電盤	止水板 (BX-SDタイプ)	1 . 0	式			代価表第5号
(6) 西口人工地盤 エスカレーター	脱着式止水板	1 . 0	式			代価表第6号
(7) 西口人工地盤 エレベーター	脱着式止水板	1 . 0	式			代価表第7号
(8) 西口第2電気室	脱着式止水板 (BX-SDタイプ)	1 . 0	式			代価表第8号
(9) 試験調整費	昇降機取合い確認含む	1 . 0	式			
(10) 絶縁抵抗測定試験費	ロードヒーティング	1 . 0	式			
1 - 計						

明細書第2号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 保管場所整備費						
(1) 東口倉庫	旧エレベーター機械室	1 . 0	式			代価表第9号
(2) 西口倉庫	階段下	1 . 0	式			代価表第10号
(3) 西口倉庫	旧エレベーター機械室	1 . 0	式			代価表第11号
2 - 計						

代価表第1号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
1－(1) 東口人工地盤エレベーター						
脱着式止水板パネル本体	W 9 0 0 × H 4 7 5	1 . 0	組			
側部レール 左右セット		1 . 0	組			
壁吊りハンガーセット		1 . 0	組			
取付工事費		1 . 0	式			
床はつり作業費		1 . 0	式			
床補修作業費	既存同質系、排水溝改造含む	1 . 0	式			
シーリング作業費	機器周り全周含む	1 . 0	式			
1－(1)－計						

代価表第2号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
1－(2) 東口エレベーター						
脱着式止水板パネル本体	W1050×H475	1 . 0	組			
側部レール 左右セット		1 . 0	組			
壁吊りハンガーセット		1 . 0	組			
取付工事費		1 . 0	式			
床はつり作業費		1 . 0	式			
床補修作業費	既存同質系	1 . 0	式			
シーリング作業費	機器周り全周含む	1 . 0	式			
1－(2)－計						

代価表第3号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
1－(3) 東口エスカレーター						
脱着式止水板パネル本体	W 2 1 0 0 × H 4 7 5	1 . 0	組			
脱着式止水板パネル本体	W 1 9 7 0 × H 4 7 5	2 . 0	組			
側部レール 左右セット		2 . 0	組			
壁吊りハンガーセット		1 . 0	式			
取付工事費		1 . 0	式			
床はつり作業費		1 . 0	式			
床補修作業費	既存同質系	1 . 0	式			
シーリング作業費	機器周り全周含む	1 . 0	式			
1－(3)－計						

代価表第4号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
1－(4) 東口第1電気室						
脱着式止水板パネル本体	W1315×H475	1 . 0	組			
側部レール 左右セット		1 . 0	組			
壁吊りハンガーセット		1 . 0	組			
取付工事費		1 . 0	式			
床はつり作業費		1 . 0	式			
床補修作業費	既存同質系	1 . 0	式			
シーリング作業費	電気室周り全周含む	1 . 0	式			
1－(4)－計						

代価表第5号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数		単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
1－(5) 東口分電盤							
止水板パネル本体	W1970×H600 止水ゴム・把手含む	1	0	組			
止水板パネル本体	W1000×H600 止水ゴム・把手含む	1	0	組			
袖パネル		1	0	組			
取付工事費	既存同質系	1	0	式			
シーリング作業費	機器周り全周含む	1	0	式			
1－(5)－計							

代価表第6号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
1－(6) 西口人工地盤エスカレーター						
脱着式止水板パネル本体	W1970×H475	4 . 0	組			
脱着式止水板パネル本体	W1900×H475	2 . 0	組			
側部レール 左右セット		2 . 0	組			
壁吊りハンガーセット		1 . 0	式			
取付工事費		1 . 0	式			
床はつり作業費		1 . 0	式			
床補修作業費	既存同質系	1 . 0	式			
シーリング作業費	機器周り全周含む	1 . 0	式			
1－(6)－計						

代価表第7号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
1－(7) 西口人工地盤エレベーター						
脱着式止水板パネル本体	W1000×H475	1 . 0	組			
脱着式止水板パネル本体	W1070×H475 ガラリ用	1 . 0	組			
側部レール 左右セット		2 . 0	組			
壁吊りハンガーセット		2 . 0	組			
取付工事費		1 . 0	式			
床はつり作業費		1 . 0	式			
床補修作業費	既存同質系	1 . 0	式			
シーリング作業費	機器周り全周含む	1 . 0	式			
1－(7)－計						

代価表第8号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
1－(8) 西口第2電気室						
止水板パネル本体	W1500×H600 止水ゴム・把手含む	1 . 0	組			
取付工事費		1 . 0	式			
シーリング作業費	電気室周り全周含む	1 . 0	式			
1－(8)－計						

代価表第9号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2－(1) 東口倉庫	旧エレベーター機械室					
止水板収納器具		1 . 0	式			
取付作業費		1 . 0	式			
2－(1)－計						

代価表第10号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数		単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2－(2) 西口倉庫	階段下						
止水板収納器具		1	0	式			
取付作業費		1	0	式			
2－(2)－計							

代価表第11号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数		単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2－(3) 西口倉庫	旧エレベーター機械室						
止水板収納器具		1	0	式			
取付作業費		1	0	式			
2－(3)－計							